



Утверждаю
Президент АО "НаЦЭКС"
Дюсембаев Е.С.

Дефектный акт №

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Бисембаев А.Т. - директор АФ АО "НаЦЭКС"

Айжанова Н.Е. - главный бухгалтер

Әли Б.И. - юрисконсульт

Арипбаев А.А. - и.о.заведующего хозяйственным сектором
составили настоящий акт на капитальный ремонт крылец здания Актюбинского филиала АО "НаЦЭКС"

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Вход в лабораторию	3	4
1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	10
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10
4	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,5
5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	2,4

6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2 окрашиваемой поверхности	10
7	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2,4
8	Простая масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % Центральный вход и полы	м2	4
9	Разборка покрытий кровли из листовой стали		
10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	13,42
11	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	13,42
12	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	10,5
13	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м2 перекрытий	13,42
14	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	0,06
15	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	13,42
16	Устройство карнизов	м2 развернутой поверхности карнизов	12,9
17	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	31,48
18	Разборка цементного покрытия полов	м2	31,48
19	Устройство подстилающего слоя бетонного	м2	31,48
20	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	м2	31,48
21	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором Крыльцо.	м2 покрытия	31,48
22	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	яма	2
23	Установка столбов из труб массой свыше 20 кг	т стальных элементов	0,384
24	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,06
25	Изготовление решетчатых конструкций крыльца	т конструкций	0,233

26	Монтаж каркасов крыльца рамных коробчатого сечения	т конструкций	0,233
27	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,233
28	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг для обеспечения устойчивости и безопасности ведения работ	т	0,2
29	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлоочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 металлоконструкций	6
30	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	12,74
31	Разборка негодного цементного покрытия полов	м2	12,74
32	Устройство подстилающего слоя бетонного	м2	12,74
33	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	м2	12,74
34	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	м2 покрытия	12,74
	Отмостка и цоколь		
35	Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	м2	13
36	Разработка грунта вокруг здания в траншеях	м3 грунта	2,6
37	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3
38	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 покрытия	3,9
39	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 100мм	м2 покрытия	910
40	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,188
41	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	м бортового камня	13
42	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	13
	Карнизы кровельные и оконные откосы		
43	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	76,5
44	Устройство обделки из листовой стали. Протяжка саморезов карнизных свесов	м	134,66
45	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2 вертикальной проекции	827,34
	Прочие работы		
46	Очистка участка от мусора	м2	350
47	Мусор строительный - погрузка	т	30

48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс	г	30
груза			

Директор АФ АО "НацЭкс"

Главный бухгалтер

И.О. заведующего хозяйственным сектором

Юрисконсульт

Бисембаев А.Т.

Айжанова Н.Е.

Арипбаев А.А.

Эли Б.И.



